Подсветка номера СУП-К
H=4,0м от ур.земли

М1,М2,М3

М6,М7,М8
Гр.8

Гр.2
Гр.2А

НПП1101
60Вт/2,5
Гр.9А

2-ДСП 1425 40Вт/-
20лк
Гр.10А

2-ДПО 1001
30Вт
150лк
Гр.10А

2-ДПО 5030
12Вт/2,0
Гр.7
50лк

ДСП 1425 40Вт/-
20лк

2-ДПО 5343 12Вт/2,5
Гр.10А

ДПО 5343 12Вт/2,5
Гр.2А

Гр.7,Гр.9А,Гр.10А

Гр.5А

Гр.5

4-ДПО 5032Д 12Вт/2,5
Гр.2
20лк

ДПО 5343
12Вт/2,5
Гр.4А

ДПО 5010
8Вт/-
Гр.9

ДПО 5010
8Вт/-
Гр.10

ДСП 1425 40Вт/-
20лк
Гр.8

Гр.5А
20лк

2-ДПО 5343
12Вт/2,5

ДПО 5032Д
12Вт/2,5

ДПО 5010
8Вт/-
Гр.11

ДПО 5010
8Вт/-
Гр.12

ДСП 1425 40Вт/-
20лк
Гр.8

Гр.4
ДПО 5032Д
12Вт/2,5
Гр.4

Гр.3А

5-ДПО 5032Д 12Вт/2,5
Гр.3
20лк

ДПО 5343
12Вт/2,5
Гр.3А

ДПО 5343 12Вт/2,5
Гр.3А

ДПО 5343 12Вт/2,5
Гр.2А

Гр.6
Гр.6А
Гр.8А
Гр.7А

ДПО 5343
12Вт/2,5
Гр.7А

2-НПП1101
60Вт/2,5
Гр.1А

4-ДПО 5343
12Вт/2,5

Гр.6
20лк

ДПО 5032Д
12Вт/2,5

Гр.1А,Гр.6А,
Гр.7А,Гр.8А

ЩК

ЩУ1

ЩУ2

ЩУ3

ЩУ4

ЩУ5

ЩУ6

ЩУ7

ЩУ8

ЩУ9

ЩУ10

ЩУ11

ЩУ12

ЩУ13

ЩУ14

ЩУ15

ЩУ16

ЩУ17

ЩУ18

ЩУ19

ЩУ20

ЩУ21

ЩУ22

ЩУ23

ЩУ24

ЩУ25

ЩУ26

ЩУ27

ЩУ28

ЩУ29

ЩУ30

ЩУ31

ЩУ32

Подсветка номера СУП-К
H=4,0м от ур.земли

1000
600
3300
3600
3900
3900
3600
3300
600
23800

4200 3600 3600 3300 3300 4200 4200 3300 3300 3600 3600 3600
43800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А Б В Г Д Е Ж И К Л

Примечания:

1. Управление освещением переходных балконов, лестницы и тамбуров с естественным освещением предусматривается автоматическое с БАУО с фотореле с панели ВРУ1А-50 из электрощитовой.
2. Аварийное освещение коридора и лифтового холла - включено постоянно.
3. Для рабочего освещения коридора и лифтового холла предусматриваются светильники со встроенными датчиком движения.
4. Светильники в поэтажных коридорах следует крепить на стене на отм. 2,5м. от пола.

						-ЭОМ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
ГИП						Многоквартирный жилой дом	Стадия: Р; Лист: ; Листов:
Разработал		Большаков М.			06.2025	План групповых и распределительных сетей 1 этажа	
Н.контроль							

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А2